

ORDEM DE COMPRA	Nº 022/2023
Processo PROA n.º	22/1244-0032522-9

CLIENTE: DETRAN-RS - Departamento Estadual de Trânsito		CNPJ: 01.935.819/0001-03	
Endereço: Rua Washington Luiz, 904/908		Bairro: Centro Histórico	Cidade: Porto Alegre
Estado RS	CEP 90.010-460	Telefone:	E-mail: compras@detran.rs.gov.br

FORNECEDOR: TATIANE PIRES		CNPJ: 16.693.374/0001-70	
Endereço: AV TEIXEIRA MENDES, 497, SALA 01		Bairro: CHAC DAS PEDRAS	Cidade: Porto Alegre
Estado RS	CEP 91.330-390	Telefone: (51) 3026-3626	E-mail: vitdecorlicitacao@gmail.com

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CORTINA VERTICAL MODELO ROLÔ - TELA SOLAR 1% - CINZA - C/INSTALAÇÃO, CÔD GCE 0505.0089.010000, CONFORME ATA DE RP 156/2023	80 m2	R\$ 160,00	R\$ 12.800,00

CORTINA - MODELO: VERTICAL; TIPO: ROLÔ; TIPO DE MATERIAL: TELA SOLAR 1%; ANTIALÉRGICO: NÃO; COR: CINZA; ESPESSURA MÍNIMA: 0,50 MM; TIPO DE FIXAÇÃO: - DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA EM TUBOS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM O DIÂMETRO INTERNO DE 30MM A 40MM, ESPESSURA DA PAREDE DO TUBO DE 1MM A 1,5MM, O PESO P/ METRO DEVERÁ GARANTIR A ESTABILIDADE DA CORTINA, PERMITINDO O ENROLAMENTO PADRÃO, SEM APRESENTAR ABUJAMENTO EM SUA ESTRUTURA;
- DEVERÁ POSSUIR TRILHO INFERIOR RETANGULAR, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU ANODIZADO E TAMPAS LATERAIS DE PLÁSTICO INJETADO, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO.; INSTALAÇÃO: SIM; GARANTIA: MÍNIMO 24 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - DEVERÁ POSSUIR A PROPRIEDADE DO TECIDO: FATOR DE ABERTURA – FA 1% - TRANSMISSÃO SOLAR – TS = 8%, REFLEXÃO SOLAR – RS = 53%, ABSORÇÃO SOLAR – AS = 40%, TRANSMISSÃO UVA – TUV = 1% E TRANSMISSÃO DE LUZ VISÍVEL – TLV = 3%. COMPOSIÇÃO DA TELA DEVE SER 75% PVC E 25% POLIÉSTER, POSSUIR SELOS ANTI CHAMAS, ANTI BACTÉRIAS, SEM IMPACTO AMBIENTAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CLASSIFICAÇÃO 8 (MÁXIMA) NA ESTABILIDADE DE COR;
- DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO GREENGUARD E OEKO-TEX;
- DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO MANUAL, COMANDO EM PLÁSTICO INJETADO E CORRENTE CONTÍNUA COM ESFERAS DE PLÁSTICO INJETADO, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO;

- DA INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS: PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER OBSERVADO:

- I - ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DE CADA SERVIÇO, DEVERÁ SER VERIFICADA AS CONDIÇÕES TÉCNICAS E AS MEDIDAS LOCAIS OU POSIÇÕES A QUE A PERSIANA SE DESTINAR;
 - II - A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO PODERÁ SER EXIGIDA A INSTALAÇÃO DE ALGUMAS PERSIANAS COM A FINALIDADE DE AVALIAR E APROVAR A QUALIDADE DO MATERIAL E DO SERVIÇO A SER PRESTADO, ASSIM COMO ESCOLHER A POSIÇÃO DE FIXAÇÃO E DEMAIS AJUSTES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. CASO A EMPRESA VENCEDORA TENHA VARIAÇÃO DE TONALIDADES NOS ACABAMENTOS DEFINIDOS NA DESCRIÇÃO, SERÁ APRESENTADA À FISCALIZAÇÃO AS OPÇÕES PARA ESCOLHA;
 - III - AS PERSIANAS TERÃO TAMANHO VARIÁVEL DE ACORDO COM O VÃO LIVRE ENTRE OS MONTANTES VERTICAIS DAS ESQUADRIAS E A ALTURA DISPONÍVEL EM CADA PAVIMENTO;
 - IV - ESTÃO INCLuíDOS NA CONTRATAÇÃO: TODOS OS VALORES QUE COMPREENDE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TODAS AS FERRAGENS, PUXADORES, QUADROS, TRILHOS, ELEMENTOS DE VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, LIMPEZA DA ÁREA, TESTES E REGULAGENS, DE FORMA QUE A PERSIANA ESTEJA PRONTA PARA USO;
 - V - AS PERSIANAS PODERÃO SER FIXADAS DENTRO DE VÃOS DE JANELA, TRANSPASSADAS EM 10CM NAS LATERAIS E BASE E/OU TRANSPASSADAS ENTRE SI OU NÃO, DEPENDENDO DE CASO A CASO, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO ÓRGÃO REQUISITANTE. AS PERSIANAS PODERÃO SER FIXADAS EM PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, 6 FURROS, PAREDE DE GESSO DRYWALL OU FORROS EM GESSO CALCINADO E GESSO ACARTONADO, ENTRE OUTRAS, DEVENDO SER VERIFICADO A MELHOR FORMA DE FIXAÇÃO EM CADA SITUAÇÃO GARANTINDO A FUNCIONALIDADE DO MATERIAL. A EMPRESA DEVERÁ INSTRUIR AOS USUÁRIOS O MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, ASSIM COMO EXPLICAR AS FORMAS DE MANUTENÇÃO DO MATERIAL COM AS SUAS FORMAS IDEIAS DE LIMPEZA, RECOMENDANDO PRODUTOS E METODOLOGIA DO SERVIÇO;
 - VI - A COR A SER UTILIZADA DEVERÁ SER CINZA CLARA, A SER ESCOLHIDA NO CATÁLOGO DO FORNECEDOR;
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERÁ SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ INSTALADO O MATERIAL;
- EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DO MATERIAL DEVERÃO SER REALIZADAS EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS, APÓS A CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO;

VALOR TOTAL DO EMPENHO R\$ 12.800,00

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
Av. Borges de Medeiros, 1555, Porto Alegre/RS. A entrega deverá ser previamente agendada com a Coordenadoria de Almojarifado e Patrimônio (CAP), através do e-mail almoxarifado@detran.rs.gov.br, telefone: (51) 98687-7719

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
Em até 20 dias a contar do recebimento desta ordem de compra.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:	
Pagamento: contra-empenho	Dotação Orçamentária:
Número do Empenho: 23000598857	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 08/02/2023	Projeto: 4279
	Elemento: 4.4.90.51
	Rubrica: 5106
	Recurso: 8000

Autorizamos o fornecimento do(s) produto(s) nas condições acima especificadas.

Porto Alegre, 09 de fevereiro de 2023.

Cristiani Battisti
AT - Administração
ID 3208346

Vitor Feijó de Souza
Coordenador de Compras
ID 3971449

Coordenadoria de Compras
DETRAN/RS



Nome do documento: Ordem de Compra 022-2023.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Cristiani Battisti

DETRAN / DGC-COMPRA / 3208346

09/02/2023 11:19:36

VITOR FEIJO DE SOUZA

DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449

09/02/2023 12:03:28

